

SOCIETATEA NAȚIONALĂ a SĂRII S.A.

Sediul social: Calea Victoriei nr. 220, etaj 4, sector 1, Bucuresti, CP 010099;
Contact: Splaiul Unirii nr. 76, Corp A, etaj 4 si etaj 5, Sector 4 Bucuresti, CP 040037



J40/4607/05.05.2010, CUI: RO 1590430, IBAN RO44BRDE445SV65087244450 BRD Dorobanti
ROMÂNIA, Tel: (+4021) 317.89.81/317.89.88; Fax: (+4021)317.89.90/312.95.69,
[http:// www.salrom.ro](http://www.salrom.ro) e-mail: sns@salrom.ro

Clarificări nr. 1



Ref: achizitie lucrari „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refuncționalizarea clădirii – casă puț extracție” pentru Sucursala Salina Cacica

Întrebarea 1: Va rugam sa ne precizati in clar cuantumul garantiei de buna executie

Raspuns: Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a contractului, conform celor specificate la punctul 10 in Caietul de sarcini.

Întrebarea 2: Va rugam sa ne precizati in clar termenul de executie al lucrarilor si perioada de garantie a lucrarilor.

Raspuns: Termenul de executie al lucrarilor acceptat de Achizitor va fi de maxim 16 luni de la data ordinului de incepere al lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor acceptata de Achizitor va fi de minim 10 ani de la data semnarii procesului verbal de receptiei la terminarea lucrarilor, de ambele parti, fara obiectiuni.

Întrebarea 3: Va rugam sa ne precizati in clar modalitatea de constituire a garantiei de buna executie.

Raspuns: Garantia de buna executie se va constitui conform punctului 10 din Caietul de sarcini, respectiv prin virament bancar in contul Achizitorului sau prin instrument de garantare emis de o societate bancara (scrisoare de garantie bancara).

Întrebarea 4: Referitor la lucrari constructii

- Va solicitam clarificari privind cantiatile foarte mari aferente art.3.10. CL10D si 3.11 DA06B1 din devizul de Rezistenta.
- Va solicitam detalii tehnice pentru art.3.17 B000002 din devizul de Rezistenta.
- Va solicitam detalii/fise tehnice pentru art. 21. TSH38B1 din devizul de Amenajari Exterioare.
- Va solicitam extras de piese din lemn ecarisat pentru art. 22 CE27A din devizul de Arhitectura
- Va solicitam fise tehnice complete pentru dotarile din devizul de Arhitectura

Raspuns:

- Referitor la cantitatile foarte mari aferente art.3.10.CL10D si 3.11.DA06B1 din devizul de rezistenta, acestea se vor corecta astfel: la art.3.10.CL10D unitatea de la masura din tone se corecteaza in kg iar cantitatea va fi de 3600 kg. Cantitatea de la art.3.10.DA06B1 se va scadea la 199,7 mc.
- Referitor la deteliile tehnice pentru art.3.17.B00002 din devizul de Rezistenta, anexam la prezenta adresa linkul ce contine o serie de detalii tehnice de executie pentru placarea cu piatra naturala.
- Referitor la solicitarea de a va transmite fise tehnice pentru art.21 TSH38B1 din devizul de amenajari exterioare, va comunicam ca acest articol din deviz nu se va oferta, deoarece nu se va mai realiza locul de joaca pentru copii.

- Referitor la solicitarea de a furniza extras de piese din lemn ecarisat pentru art.22.CE27A din devizul la Arhitectura, acest articol se va oferta pe suprafata tinand cont de detaliile de executie din plansele de arhitectura.
- Referitor la solicitarea de a va transmite fise tehnice complete pentru dotarile din devizul de Arhitectura, va specificam ca dotarile nu se mai oferteaza si implicit nu mai trebuie sa va transmitem fisele tehnice.

Întrebarea 5: Referitor la lucrari de instalatii

- in listele de cant retele exterioare electrice sunt prevazute, in folderul "devize" - doar montajul sistemului de supraveghere video si executarea unor fundatii si montajul unor stalpi pentru instalatii electrice - fara a avea in acestea liste de cantitati pentru cabluri, sapatura, nisip, umpluturi, etc. In cadrul proiectului tehnic regasim si alte liste de cantitati aferente proiectului - va rugam sa indicati cu exactitate care liste se vor oferta. Va rugam clarificati.

Raspuns: se reataseaza la prezenta adresa listele de cantitati pentru lucrarile de instalatii electrice si fisele tehnice aferente.

- va rugam sa indicati temperatura de culoare pentru corpurile de iluminat din expozitie, in memoriu tehnic fiind trecut "3000-4000K";

Raspuns: 4000K.

- in planse/legenda corp 16 sunt prezentate corpuri de iluminat care au grad de protectie IP44 tip downlight si altele (fara precizare nivelului de lumini) montate in aceleasi incaperi in care se monteaza aparataj (prize, intrerupatoare) IP 20. Daca aparatajul propus are grad de protectie IP20, consideram ca si corpurile de iluminat pot avea acest grad de protectie. Va rugam clarificati.

Raspuns: Acceptam grad de protectie IP20 si pentru corpurile de iluminat.

- in proiectul tehnic partea scrisa sunt prevazute o serie de fise tehnice pentru corpurile de iluminat care nu au o corespondenta in planuri pentru a putea fi identificate;

Raspuns: Va rugam sa le coordonati in mod corespunzator. Descrierea este aceeaasi. Ce se regaseste in plan se regaseste si in listele de cantitati.

- in fisa tehnica FT_IL_05 CORP DE ILUMINAT TIP LUSTRA CU 3 BRATE - se precizeaza un grad de protectie IP44 - lustrele fiind corpuri de iluminat destinate spatiilor de prezentare,pe piata nu se gasesc lustre avand grad de protectie IP44;Va rugam clarificati.

Raspuns: Consideram ca am clarificat acest aspect prin acceptarea corpurilor de iluminat cu grad de protectie IP20.

- in fisa tehnica FT_DG01 se solicita un sistem de degivrare pe care nu l-am identificat in planuri de acoperis corp16, descrierea acestuia fiind foarte sumara. Va rog detaliiati.

Raspuns: Sistemul de degivrare nu se va realiza pe acoperis. Acesta va fi montat in canalul existent de colectare ape pluviale - a se vedea planul IE301.

- in fisele tehnice este specificat faptul ca:" 4.2. In perioada de post-garantie contractantul va asigura piese de schimb si asistenta tehnica contra cost, pe baza de contract" ,Consideram ca nu poate fi impus acest lucru printr-o fisa tehnica ,deoarece aceasta procedura este aferenta unui contract de executie si nu de asigurare de servicii post garantie.

Raspuns: Achizitorul solicita doar garantie pentru lucrarea executata de minim 10 ani, nu si servicii de post garantie si de asistenta tehnica contra cost de la executantul lucrarilor.

- in listele de cantitati avem de oferat Sistem complet de panouri fotovoltaice, inclusiv legarea la retea, tabloul electric cu toate conexiunile, elementele si accesoriile necesare, inclusiv structura de otel zincat/inox pentru fixarea pe acoperis, numar panouri: 30 bucati, putere per panou: 600W, sistem SMART, inclusiv baterie pentru stocare energie. Executantul va prezenta proiect tehnic de la furnizor - VEZI INSTALATII SANITARE. A NU SE OFERTA AICI - cantitate 0 in listele de cantitati sanitare nu se regaseste acest sistem. Va rugam clarificati.

Raspuns: Nu se va oferta acest articol.

-Va rugam sa ne puneti la dispozitie formularele F5 pentru:

1. SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU – FD01÷03, FD05÷13, FD15;
2. SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO – CCTV01÷02, CCTV05;
3. CONTROL ACCES SI DEECTIE EFRACIE – EFR01÷13;
4. SISTEM VOCE-DATE – VD01, VD03,VD05÷06,VD08;

Raspuns: Anexat prezentei regasiti link-ul cu toate fisele tehnice solicitate.

Referitor la solicitarile de clarificare cu privire la instalatii de ventilare:

Raspunsuri:

1. Pentru clasa de etanseitate a tubulaturilor se vor respecta prevederile din Memoriul Tehnic: Clasa de etanseitate cu aer C pentru conducte circulare si clasa B pentru conducte rectangulare
2. Referitor la izolarea tubulaturilor, izolarea se va realiza conform listelor de cantitati puse la dispozitie:
 - a) Pentru tubulaturi rectangulare: izolarea termica a tubulaturilor rectangulare cu saltele de vata minerala caserate pe folie de aluminiu cu grosimea de 50 mm, complet cu adeziv, substanta de curatat, clipsuri montate conform indicatiilor producatorului.
 - b) Pentru tubulaturi circulare: tubulatura circular rigida tip SPIRO, izolata cu vata minerala cu grosimea de 50 mm, complet cu garnitura de etansare la imbinare, accesorii de sustinere (tija reglabila filetata, tamburi de cauciuc, sina de montaj, console metalice), diferite dimensiuni.
3. Referitor la trapele de mentenanta montate pe tubulaturi, acestea sunt accesorii si trebuiesc incluse in valoarea totala a tubulaturilor ce se vor monta.

Referitor la solicitarea de a pune la dispozitie fisele tehnice ale echipamentelor aferente instalatiilor sanitare, va transmitem anexat prezentei link-ul cu documentele solicitate.

DIRECTOR GENERAL
Constantin Dan DOBREA

Director Dezvoltare
Nicoaie Soltuz

Şef Serviciu Aprovizionare
Anca Mahu

GA nr. 622/19.04.2023